



安全対策見える化『バックホウの転落・横転防止対策』

《危険のポイント！》

- ①脱輪による重機の転落。
- ②重量オーバーによる重機の横転。



- ①脱輪・転落対策：バタ角を設置し端部に近づきすぎないように意識させる。



- ②横転対策：石材の大きさ(重量)を定め、重量オーバーによる作業禁止。



石材の撤去は30cmまでの大きさ（70kg以内）とする。

（30cm以上の石材はクレーンにて撤去を行う）

※30cm×30cm×30cm×2.5（石材比重）＝68kg