

《提案内容》

現場内に敷き詰められた鉄板端部の見える化

【提案概要】

- 現場内の工事用道路には150枚以上の鉄板が敷かれている。
- 曲線部が多いため、鉄板の重なり部分が発生している。
- 段差の見える化を図り、転倒災害を防止する。

【PR内容】

危険箇所を明示することにより、躓き・転倒を予防することができる。

